

上海市农业农村委员会 上海市财政局文件

沪农委〔2025〕283号

关于青浦区 2025 年农田建设项目（第二批） 的批复

青浦区农业农村委员会、财政局：

《关于申报青浦区 2025 年高标准农田建设项目（第二批）
的请示》（青农委〔2025〕143 号）收悉。经研究，现批复如下：

一、青浦区赵巷镇“五好两宜”和美乡村片区高标准农田建 设项目（新建）

1. 实施单位：上海市青浦区赵巷镇农业农村服务中心。
2. 实施地点：青浦区赵巷镇崧泽村、中步村等 8 个村。

3. 建设面积：项目区耕地面积 2608 亩，其中新增建设面积 2608 亩。

4. 主要建设内容：土地平整、田间道路、灌溉与排水设施、泵房设施等。

5. 投资情况：项目批复总投资 2265.07 万元，其中市级财政 1585.55 万元，区级财政 679.52 万元（详见附件 1）。

二、青浦区徐泾镇“五好两宜”和美乡村片区高标准农田建设项目（新建）

1. 实施单位：上海市青浦区徐泾镇农业农村服务中心。

2. 实施地点：青浦区徐泾镇金云村、前明村、陆家角村。

3. 建设面积：项目区耕地面积 607 亩，其中新增建设面积 498 亩，改造提升 109 亩。

4. 主要建设内容：土地平整、田间道路、灌溉与排水设施等。

5. 投资情况：项目批复总投资 273.04 万元，其中市级财政 191.13 万元，区级财政 81.91 万元（详见附件 2）。

项目建设内容属于政府采购范围的，应按规定进行政府采购，招标采购过程应杜绝不平衡报价。项目竣工决算投资总额超过批复计划的部分由区统筹解决，批复计划之内的投资总额据实按规定的比例承担。项目建设周期原则上自批复之日起不超过 24 个月。

请你区严格按照批复内容实施，按照《上海市农田建设项目

和资金管理细则》（沪农委规〔2023〕4号），落实项目建设和管理要求，确保项目早日建成。

特此批复。

- 附件：1. 青浦区赵巷镇“五好两宜”和美乡村片区高标准农田建设项目（新建）投资明细表
2. 青浦区徐泾镇“五好两宜”和美乡村片区高标准农田建设项目（新建）投资明细表

上海市农业农村委员会

上海市财政局

2025年9月15日

附件 1

青浦区赵巷镇“五好两宜”和美乡村片区高标准 农田建设项目（新建）投资明细表

序号	投资明细内容	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
一	工程费用				2129.54
(一)	土地平整				35.00
1	田块修筑	亩	500	200.00	10.00
2	细部平整	亩	500	500.00	25.00
(二)	灌溉系统				1140.29
1	维修灌溉泵站(单间)	座	1	73381.43	7.34
2	灌溉泵站 250ZLB 单间	座	4	371922.88	148.77
3	灌溉泵站 350ZLB 双间	座	2	456564.56	91.31
4	简易泵站	座	2	109916.67	21.98
5	简易泵站	座	2	118750.16	23.75
6	DN630UPVC 管	m	905	999.20	90.43
7	DN500UPVC 管	m	383	639.95	24.51
8	DN400UPVC 管	m	6330	439.25	278.05
9	DN315UPVC 管	m	4085	336.08	137.29
10	DN200PE 压力管	m	113	336.18	3.80
11	DN630UPVC 管过路	m	30	1999.05	6.00
12	DN400UPVC 管过路	m	50	1195.39	5.98
13	给水栓(单)	座	310	509.69	15.80
14	给水栓(双)	座	72	1540.61	11.09
15	分水井 A (一套控水闸门)	座	25	8568.97	21.42
16	分水井 A (两套控水闸门)	座	13	9704.50	12.62
17	调压窖井 A 480*480	座	40	2183.35	8.73
18	调压窖井 B 600*600	座	45	3290.08	14.81

序号	投资明细内容	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
19	调压窨井 C 800*800	座	10	3730.12	3.73
20	1000*1000 检查井	座	30	6190.86	18.57
21	DN630 倒虹吸 PE 管	m	215	3102.06	66.69
22	DN400 倒虹吸 PE 管	m	479	1944.75	93.15
23	DN315 倒虹吸 PE 管	m	260	1325.65	34.47
(三)	排水系统				498.70
1	排水沟(净宽 0.7m)	m	16134	274.71	443.22
2	田间排水口(明沟)	座	679	214.53	14.57
3	穿路涵管(穿 3.0m 道路)	座	35	4035.32	14.12
4	穿路涵管(穿 5.0m 道路)	座	11	5321.31	5.85
5	排水沟入河口	座	50	4188.15	20.94
(四)	田间道路				454.55
1	新建砼道路(3.0m)	m ²	19310	191.91	370.58
2	道路维修	m ²	200	205.62	4.11
3	农机下田坡道-A	座	54	3254.41	17.57
4	农机下田坡道-B	座	88	7078.13	62.29
(五)	其他工程				1.00
1	标识标牌费	项	1	10000.00	1.00
二	工程建设其他费用				135.53
1	测绘费				4.79
2	施工监理费				43.76
3	财务监理费				14.39
4	招标代理费(含清单编制费)				13.01
5	勘察费				12.68
6	设计费				42.02
7	审计费				4.88
	总投资	亩	2608.00	8685.08	2265.07

附件 2

青浦区徐泾镇“五好两宜”和美乡村片区高标准农田建设项目（新建）投资明细表

序号	投资明细内容	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
一	工程费用				252.80
(一)	土地平整				3.50
1	田块修筑	亩	50	200.00	1.00
2	细部平整	亩	50	500.00	2.50
(二)	灌溉系统				84.93
1	简易泵站(100QW100-7-4)	座	2	109916.67	21.98
2	简易泵站(200QW300-7-11)	座	2	118750.16	23.75
3	DN160PE 压力管	m	205	252.68	5.18
4	DN200PE 压力管	m	146	336.18	4.91
5	DN400UPVC 管	m	127	439.25	5.58
6	DN315UPVC 管	m	255	336.08	8.57
7	DN200UPVC 管	m	207	149.21	3.09
8	DN315UPVC 管过路	m	6	936.27	0.56
9	给水栓(单侧)	座	2	509.69	0.10
10	给水栓(双侧)	座	16	1540.61	2.46
11	DN160 球阀井	座	4	1193.83	0.48
12	DN200 球阀井	座	2	1307.38	0.26
13	分水井(两套控水闸门)	座	2	9704.52	1.94
14	调压窖井 A 800*800	座	2	3730.14	0.75
15	调压窖井 B 600*600	座	2	3290.09	0.66
16	调压窖井 C 480*480	座	3	2183.35	0.66

序号	投资明细内容	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
17	DN160 倒虹吸 PE 管	m	40	1000.00	4.00
(三)	排水系统				96.34
1	排水沟(净宽 0.7m)	m	3051	274.71	83.81
2	田间排水口(明沟)	座	105	214.53	2.25
3	穿路涵管(穿 3.0m 道路)	座	9	4035.32	3.63
4	穿路涵管(穿 5.0m 道路)	座	7	5321.31	3.72
5	排水沟入河口	座	7	4188.14	2.93
(四)	田间道路				67.53
1	新建砼道路(3.0m)	m ²	2422	191.91	46.48
2	道路拓宽 1.0m	m ²	348	195.21	6.79
3	农机下田坡道-A	座	9	3254.41	2.93
4	农机下田坡道-B	座	16	7078.13	11.33
(五)	其他工程				0.50
1	标识标牌费	项	1	5000.00	0.50
二	工程建设其他费用				20.24
1	测绘费				0.58
2	施工监理费				6.38
3	财务监理费				1.86
4	招标代理费(含清单编制费)				1.69
5	勘察费				1.59
6	设计费				7.54
7	审计费				0.60
	总投资	亩	607.00	4498.19	273.04